

绍兴市上虞区东关通讯塑料厂总平面布置图



项目负责人	赵建国	签名
专业负责人	刘宁	
设计人	谢佳栋	
注册(执业)章		
中华人民共和国一级注册建筑师		
姓名: 刘宁		
注册号: 3300453-010		
有效期: 至2024年12月5日		

预盖章		
出图章		
浙江地标设计集团有限公司		
浙江省住房和城乡建设厅监制		

审图章		
竣工章		

经济技术指标:		
指标	数值	单位
总用地面积	12619.40	平方米
总建筑面积	16337.17	平方米
地上建筑面积	16182.87	平方米
其中		
原2#厂房	1377.79	平方米
原4#厂房	620.16	平方米
原6#厂房	1160.03	平方米
原9#厂房	31.20	平方米
新建10#厂房	5450.4	平方米
新建11#厂房	4419.41	平方米
新建12#厂房	3123.88	平方米
地下消防泵房面积	154.30	平方米
计容面积	16182.87	平方米
容积率	1.283	/
建筑占地面积	7211.37	平方米
建筑密度	58.15%	
绿地率	5%	

竣工章		
-----	--	--

LANDMARK

浙江地标设计集团有限公司
ZHEJIANG LANDMARK DESIGN GROUP CO., LTD.

地址: 杭州市西湖区晴川街369号云起中心7幢
TEL: 86-571-87203826 FAX: 86-571-87203817

建筑行业(建筑工程)甲级 A233004538
风景园林工程设计专项乙级 A233004538
市政行业乙级 A233004538
城乡规划(乙级) 浙自然资规划【2020】20023号

子项编号	层数	建筑高度	建筑面积(平方米)	占地面积(平方米)	耐火等级	结构形式	抗震等级
新建10#厂房	地上3 地下1	H=17.31(消防高度)	地上5450.4, 地下154.30	1790.71	二级	框架	四级
新建11#厂房	3	H=17.31(消防高度)	地上4419.41	1450.34	二级	框架	四级
新建12#厂房	2	H=11.81(消防高度)	地上3123.88	1530.64	二级	框架	四级
新建总建筑面积			13147.99	4771.69			

备注

签署栏		
项目负责人	赵建国	赵建国
审定	金波	金波
审核	刘宁	刘宁
专业负责人	刘宁	刘宁
校对	曹文婷	曹文婷
设计	谢佳栋	谢佳栋
制图	谢佳栋	谢佳栋


会签栏		
建筑		结构
给排水		电气
暖通		景观
道路		桥梁
动力		其他

子项编号	层数	建筑高度	建筑面积(平方米)	占地面积(平方米)	耐火等级	结构形式	抗震等级
新建10#厂房	地上3 地下1	H=17.31(消防高度)	地上5450.4, 地下154.30	1790.71	二级	框架	四级
新建11#厂房	3	H=17.31(消防高度)	地上4419.41	1450.34	二级	框架	四级
新建12#厂房	2	H=11.81(消防高度)	地上3123.88	1530.64	二级	框架	四级
新建总建筑面积			13147.99	4771.69			

说明:

- 1、本图根据甲方提供的现状图进行设计。
- 2、图中采用国家2000坐标系及1985国家高程基准
- 3、图纸3F表示建筑地上层数, 规划高度, 为室外地坪至女儿墙高度。
- 4、图纸中所注距离: 建筑物外墙皮, 道路指路牙石内缘。
- 5、图纸中所标注坐标: 建筑物外墙轴线交点及用地红线折点坐标。
- 6、图纸中所标注坐标、标高均以米为单位。
- 7、本厂房以装卸货物为主, 不设置停车位

图例



西侧消防车道路面做法, 长度约110m: 5cm SBS改性AC-13C 细粒式沥青砼; 沥青粘层;
7cm AC-20C 中粒式沥青砼; 沥青透封层; 20cm高剂量水泥稳定碎石基层;
20cm低剂量水泥稳定碎石底基层; ≥50cm宕渣路基;
其他道路做法按原有道路不变;